

Trykktesting	Krever AT nivå 1
Testing av nyinnstallert eller modifisert tank/rørsystem/ventiltre i henhold til godkjent trykktestingsprosedyre og testing over arbeidstrykk og/eller designtrykk.	
Forutsetninger og begrensninger	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Utførende skal ha kjennskap til utstyret som skal testes (designforutsetninger, trykk klasse, osv.) og utstyret som skal benyttes ved testingen. 2. Det skal foreligge testprosedyre for den aktuelle jobben herunder arbeidsbeskrivelse som omfatter isoleringer/ ventil og blindingslister og oppmerkede tegninger. 3. Væske(vann) skal normalt benyttes som testmedium. Dersom annet medium unntaksvis benyttes, skal dette være tydelig angitt på søknad om AT. 	
Drifts og sikkerhetsforberedelser områdetekniker	
1. Isolering/blinding.	
2. Merking/avlåsing.	
Drifts og sikkerhetsforberedelser utførende fagperson	
1. Verifisere mekanisk isolering.	
2. Kontinuerlig vakt/radioforbindelse.	
3. Avsperring/skilting av området foretaes.	
4. Koordinering med SKR/Områdetekniker.	
5. PA- annonsering ved start og slutt på arbeidet.	
6. Prosedyrer/sjekklistor for aktuell operasjon skal være kjent.	
7. Andre krav/forberedelser: Utstyr til bruk for trykktesting skal være, kalibrert, godkjent og sertifisert. Alternative rømningsveier skal være definert dersom normale rømningsveier er blokkert.	